Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		**Dach**				
1.1		**prace rozbiórkowe pokrycia dachowego**				
1 d.1. 1	**KNR 4-03 1138-06 z.o.3.1. 9901-11**	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, goncie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	szt.	35.00		
2 d.1. 1	**KNR 4-03 1140-08 z.o.3.1. 9901-11**	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	m	45.00		
3 d.1. 1	**KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-05**	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 100 do 200 m2	m^2	241.70		
4 d.1. 1	**KNR 4-01 0535-08**	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m^2	55.69		
5 d.1. 1	**KNR 4-04 0403-03**	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m^2	241.70		
6 d.1. 1	**KNR 4-01 0429-02**	Rozebranie ocieplenia z wełny mineralnej gr 15cm	m^2	127.64		
7 d.1. 1	**KNNR-W 3 0515-05**	Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych	m^2	127.64		
8 d.1. 1	**KNR-W 2-02 1611-01**	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m	m^2	116.77		
9 d.1. 1	**KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15**	Czas pracy rusztowań (poz.:8)				
10 d.1. 1	**KNR 4-01 0535-04**	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	41.50		
11 d.1. 1	**KNR 4-01 0535-06**	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	28.00		

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8083 dla Lech Barcz

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		**prace rozbiórkowe konstrukcji dachu**				
12 d.1.2	**KNR 4-04 0403-06**	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych wieszarowych - dach główny	m^2	213.07		
13 d.1.2	**KNR 4-04 0403-04**	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - dach zachrystji i nad wejściem	m^2	27.29		
14 d.1.2	**KNR 4-01 0349-02**	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod wieniec	m^3	4.38		

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8083 dla Lech Barcz

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		**konstrukcja dachowa**				
15 d.1.3	**KNR 2-02 0212-12**	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych podłużnych o szerokości do 30 cm	m^3	3.13		
16 d.1.3	**KNR 2-02 0262-01**	Wieńce żelbetowe skośne na szczytach w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m^3	2.42		
17 d.1.3	**KNR 4-03 1015-13**	Montaż kotew stalowych do murłat	szt.	20.00		
18 d.1.3	**KNR 2-02 0290-02**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0.25		
19 d.1.3	**KNR 4-01 0303-02**	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie obmurówki wieńca	m^2	10.43		
20 d.1.3	**KNR 4-01 1303-01**	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości wieńca	kg	181.48		
21 d.1.3	**KNNR-W 2 W0402-06**	Dachy z wiązarów deskowych - prefabrykowanych o rozpiętości 15.0 m	elem.	17.00		
22 d.1.3	**KNR 2-02 0402-01**	Więźba dachowa nad zakrystią o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie o rozpiętości 7,5 m	m^2	20.63		
23 d.1.3	**KNR AT-05 1651a-01**	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 10 m	m^2	321.60		
24 d.1.3	**KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15**	Czas pracy rusztowań (poz.:12,13,14,15,16,17,18,19,21)				

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8083 dla Lech Barcz

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		**sufit podwieszany**				
25 d.2	**NNRNKB 202 2030-02**	(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym	m2	127.64		
26 d.2	**KNR K-05 0103-02**	Ułożenie membrany paroizolacyjnej	m2	127.64		
27 d.2	**KNR 2-02 0607-01**	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome	m2	127.64		
28 d.2	**TZKNBK VII - 113**	Izolacja sucha pozioma z wełny celulozowej	m2	127.64		
29 d.2	**NNRNKB 202 2015-04**	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2	127.64		
30 d.2	**KNR-W 2-02 1510-05 z.sz. 5.1. 9917**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - wysokość ponad 5 do 10 m	m2	127.64		
31 d.2	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	127.64		

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8083 dla Lech Barcz

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		**roboty dodatkowe**				
32 d.3	**KNR-W 4-01 0730-03**	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach do 5 m2 w 1 miejscu	m^2	86.00		
33 d.3	**KNR 4-01 0702-05**	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m	58.40		
34 d.3	**KNR 4-01 0705-02**	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł	m	58.40		
35 d.3	**KNR 4-01 0713-01**	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m^2	87.60		
36 d.3	**NNRNKB 202 2013-01**	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m^2	105.12		
37 d.3	**KNR-W 2-02 1510-03**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m^2	105.12		
38 d.3	**KNR-W 2-02 1611-01**	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m	m^2	116.77		
39 d.3	**KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15**	Czas pracy rusztowań (poz.:25,29,30,33,34,35,36,37)				
40 d.3	**KNR-W 4-01 1106-12 analogia**	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych metalowych zdejmowanych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim walcowanym zbrojonym o grubości 5-8 mm i powierzchni ponad 0.5 m2 / zabezpieczenie witraży wsp do R 10,0	m^2	3.15		
41 d.3	**KNR-W 4-01 0324-02**	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł / wentylacja posadzki	szt.	14.00		
42 d.3	**KNR-W 4-03 0202-01**	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 w rurach instalacyjnych	m	300.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie:

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8083 dla Lech Barcz

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	1101099-033	pręty stalowe fi 16 okrągłe walcowane na gorąco	kg	181.480		
2.	1102399-034	pręty żebrowane 8-14 mm	t	0.255		
3.	1330201-033	elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr.2.5-6 mm	kg	18.148		
4.	1330400-033	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	15.730		
5.	1332000-033	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.335		
6.	1341299-033	klamry ciesielskie	kg	12.784		
7.	1341303-020	nakrętki napinające otwarte (śruby rzymskie) M22/250 mm	szt.	7.985		
8.	1343599-033	śruby,podkładki,nakrętki	kg	3.301		
9.	1351701-020	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	14.000		
10.	1412206-033	impregnat do drewna	kg	0.206		
11.	1502110-066	farba lateksowa	dm^3	68.582		
12.	1502110-066	farba lateksowa gruntująca	dm^3	54.466		
13.	1550001-033	kit szklarski miniowy	kg	6.300		
14.	1560200-050	folia polietylenowa	m^2	159.550		
15.	1560399-050	folia polietylenowa o grubości 0,25 mm	m^2	253.785		
16.	1560412-050	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m^2	199.501		
17.	1602003-060	piasek do zapraw	m^3	1.239		
18.	1602003-060	piasek do zapraw	m^3	0.860		
19.	1602099-060	piasek do zapraw	m^3	0.070		
20.	1700301-033	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	66.543		
21.	1700310-033	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	28.980		
22.	1701100-034	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.117		
23.	1701102-033	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	180.600		
24.	1720200-033	wapno suchogaszone	kg	37.131		
25.	1720200-034	wapno suchogaszone	t	0.204		
26.	1720211-033	wapno suchogaszone	kg	43.000		
27.	1740103-034	gips szpachlowy	t	0.088		
28.	1800199-020	cegła budowlana pełna	szt.	506.898		
29.	1800199-020	cegła budowlana pełna	szt.	28.000		
30.	202x095-033	masa szpachlowa polimerowa	kg	1110.565		
31.	202x096-050	płyty gipsowo-kartonowe Rigips ognioodporne	m^2	265.491		
32.	202x098-020	łączniki rozporowe kpl.	szt.	306.336		
33.	202x099-033	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	56.162		
34.	202x100-040	taśma spoinowa	m	373.985		
35.	202x100-040	taśma spoinowa	m	119.726		
36.	202x104-020	wkręty	szt.	5983.763		
37.	202x111-040	profil sufitowy CD	m	661.175		
38.	202x111-040	profil sufitowy UD	m	135.809		
39.	202x112-020	wieszak i pręt do wieszaka	szt.	334.417		
40.	202x113-020	łącznik krzyżowy	szt.	502.519		
41.	202x113-020	łącznik wzdłużny	szt.	149.594		
42.	2301099-050	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m^2	1.238		
43.	2370699-060	beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25	m^3	5.661		
44.	2406999-050	szkło płaskie walcowane zbrojone	m^2	3.717		
45.	2600105-060	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m^3	0.639		
46.	2600106-060	bale iglaste obrzynane kl.II	m^3	0.007		
47.	2600110-060	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m^3	0.234		
48.	2600111-060	bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II	m^3	0.000		
49.	2600611-060	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m^3	0.000		
50.	2600622-060	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m^3	0.089		
51.	2600699-060	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m^3	0.150		
52.	2640199-060	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II	m^3	0.186		
53.	2640703-060	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25-38 mm kl.II	m^3	0.041		
54.	2791210-050	płyty pomostowe komunikacyjne długie	m^2	4.904		
55.	2791220-050	płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m^2	0.000		
56.	2899999-020	wiązary prefabrykowane drewniane - impregnowanie ogniowo, projekt, dostawa, mocowania	szt.	17.000		
57.	3930000-060	woda z rurociągu	m^3	0.799		
58.	3950000-060	drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm	m^3	0.213		
59.	5031347-040	rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm	m	2.047		
60.	7559999-040	przewody kabelkowe	m	312.000		
61.	7598999-020	kotwa stalowa + nakrętka + podkładka	szt.	20.000		
62.	8990489-020	zaślepki z tworzywa sztucznego	szt.	27.658		
63.	8990499-020	kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt.	27.658		
64.	k050091-050	membrana paroizolacyjna	m^2	199.118		
65.	k050191-020	klej do membran	szt	8.041		
66.	k050191-040	taśma montażowa Duoroll	m	299.188		
67.	z_07070-033	wełna celulozowa	kg	2583.434		
68.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8083 dla Lech Barcz

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
					RAZEM	

Słownie:

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8083 dla Lech Barcz